# **Byg din drøm** sammen med Kalmar-huse

# Prisliste













MedByg\*

LukketRåhus\*\* NøgleFærdig

# **BLÅVAND L-huse**

L-54/43	kr. 313.800	kr. 390.800	kr. 556.800
L-60/52	kr. 340.800	kr. 427.800	kr. 614.800
L-66/58	kr. 373.800	kr. 477.800	kr. 676.800
L-85/74	kr. 443.800	kr. 576.800	kr. 797.800

# **BLÅVAND V-huse**

kr. 378.800	kr. 488.800	kr. 701.800
kr. 403.800	kr. 538.800	kr. 759.800
kr. 486.800	kr. 642.800	kr. 906.800
kr. 435.800	kr. 582.800	kr. 803.800
kr. 466.800	kr. 623.800	kr. 853.800
kr. 491.800	kr. 661.800	kr. 911.800
kr. 505.800	kr. 677.800	kr. 926.800
kr. 538.800	kr. 735.800	kr. 998.800
	kr. 403.800 kr. 486.800 kr. 435.800 kr. 466.800 kr. 491.800 kr. 505.800	kr. 403.800 kr. 538.800 kr. 486.800 kr. 642.800 kr. 435.800 kr. 582.800 kr. 466.800 kr. 623.800 kr. 491.800 kr. 661.800 kr. 505.800 kr. 677.800

# **BLÅVAND T-huse**

T-97/89	kr. 545.800	kr. 726.800	kr. 1.052.800
T-104/96	kr. 568.800	kr. 758.800	kr. 1.107.800
T-112/104	kr. 632.800	kr. 836.800	kr. 1.163.800
T-121/113	kr. 666.800	kr. 907.800	kr. 1.286.800
T-127/119	kr. 675.800	kr. 925.800	kr. 1.303.800

<sup>\*</sup>Excl. fundament, el- og vvs-entrepriser. \*\*Excl. el- og vvs-entrepriser, samt gulv- og vægfliser.









edByg\* LukketRåhus\*

NøgleFærdig

# **RØMØ L-huse**

L-73/61	kr. 415.800	kr. 522.800	kr. 740.800
L-80/68	kr. 421.800	kr. 549.800	kr. 766.800
L-87/75	kr. 469.800	kr. 606.800	kr. 827.800

# **RØMØ V-huse**

V-86/74	kr. 476.800	kr. 625.800	kr. 850.800
V-105/93	kr. 535.800	kr. 715.800	kr. 971.800

# **RØMØ T-huse**

T-98/86	kr. 529.800	kr. 732.800	kr. 971.800
T-105/91	kr. 546.800	kr. 764.800	kr. 1.009.800
T-105/93	kr. 559.800	kr. 770.800	kr. 1.083.800
T-111/99	kr. 607.800	kr. 798.800	kr. 1.138.800
T-123/111	kr. 658.800	kr. 877.800	kr. 1.239.800
T-129/117	kr. 673.800	kr. 914.800	kr. 1.281.800
T-142/127	kr. 693.800	kr. 974.800	kr. 1.368.800

<sup>\*</sup>Excl. fundament, el- og vvs-entrepriser. \*\*Excl. el- og vvs-entrepriser, samt gulv- og vægfliser.



			G. C.
JUELSMINDE L-huse	MedByg*	LukketRåhus**	NøgleFærdig
L-63	kr. 438.800	kr. 555.800	kr. 766.800
L-64	kr. 436.800	kr. 555.800	kr. 766.800
L-72	kr. 469.800	kr. 602.800	kr. 812.800
L-82	kr. 497.800	kr. 664.800	kr. 923.800
L-94/91	kr. 545.800	kr. 736.800	kr. 1.044.800



# **AKTIVITETSHUSE**

Rømø T-148/136A	kr. 779.800	kr. 1.102.800	kr. 1.478.800
Rømø T-148/136	kr. 731.800	kr. 1.038.800	kr. 1.415.800
Rømø T-148/140	kr. 743.800	kr. 1.058.800	kr. 1.436.800

<sup>\*</sup>Excl. fundament, el- og vvs-entrepriser. \*\*Excl. el- og vvs-entrepriser, samt gulv- og vægfliser.

# Generelt ved nøglefærdig leverance

Alle offentlige gebyrer og attester (f.eks. byggetilladelse) betales af bygherre (gælder alle leveringsformer).

- Vandstikledning nedgravet kr. 210,- pr. løbende meter.
- El-stikledning nedgravet kr. 230,- pr. løbende meter.
- Kloakstikledning nedgravet kr. 350,- pr. løbende meter.
- Målerbrønd for vandmåler kr. 4.500,-
- Afsætning ved landinspektør og jordbundsundersøgelse kr.18.300,- (gælder hvis Kalmargården støber fundament).
- Byggestrøm ved NøgleFærdig excl. forbrug kr. 3.800,-.
- Fjernelse af byggeaffald samt miljøafgift kr. 8.000.-
- Tilslutning af offentlig kloak kr. 1.700, -.



Byggestrøm ved MedByg og LukketRåhus kr. 2.000,- (excl. målerleje og forbrug)







MedByg

Lukket-Råhus Nøgle-Færdig

#### Tillæg uanset hustype/udbygningsmuligheder

Ekstra spærfag til gavl spørg konsulenten							
Ekstra spærfag til stue, 99 cm	Kr. 19.000	Kr. 33.000	Kr. 43.000				
Ekstra spærfag til terrasse, 99 cm	kr. 10.000	Kr. 16.000	Kr. 16.000				



## **FARVER**

Nedenstående farver er gældende for huse solgt efter denne prisliste.

#### Hvid

- Vinduer, dæklister og yderdøre.
- Udvendige limtræsstolper.
- Delelister på langsider (ved vandret beklædning).
- Spær, kipbjælke og vindskeder.
- Bordplader, skabskorpus, skabslåger og dækpaneler.
- Indvendige døre og håndgreb, indvendige dørkarme, gerigter og fodlister.
- Køleskab og indbygningsovn.
- Toilet og håndvask.
- Gulvfliser i badeværelse.
- Spa.
- Udhængslister (hvidmalet).

#### Sort

- Betontagsten. Rygninger.
- Tagudluftning.
- Glaskeramisk kogeplade.

#### Grøn trykimprægneret

- Udvendig beklædning.
- Terrasser.

#### Chrom/stål

- Køkkenvask og blandingsbatterier.
- Håndgreb på garderobe-,badeværelses- og køkkenskabe, håndklædeholdere og telefonbruser. Bruseafskærmning med sikkerhedsglas.
- Emhætte.

#### Natur = ubehandlet træ

 Lofter, indvendig vægbeklædning, indvendige dæklister ved vinduer, gulvbrædder og pyntespær.

# Spørg konsulenten om faste priser på:

- Den kloakeringsform, der passer til netop din grund.
- Udvendig beklædning i trykimprægneret gran i transparente eller heldækkende farver.
- Hvidtoning af vægge og lofter- eller hvidmalede lofter.
- Vinduer og yderdøre i Sipo-Mahogni.
- Brændeovn komplet monteret.
- Vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler.
- Specielle taghældninger/ -belægninger.
- Møblering af huset.
- Anden højde på ydervægge.
- Hvidoliering af gulvbrædder.
- Ændring af stuens vinduesparti fra eks. Blåvand til Rømø
- Alkove eller hems.

### Hvad er standard?

- Superisolering i lofter, vægge og gulv se snittegning.
- Hvide trævinduer og døre med lavenergiglas.
- Betontagsten i valgfri farve.
- Nyt spændende inventar i køkkener og badeværelser.
- Massive gulvbrædder eller tæpper efter ønske.
- Bruseafskærmning m/sikkerhedsglas, hvor Kalmar-huse leverer VVS-entreprisen.
- Lodret eller vandret ydervægsbeklædning efter ønske.
- Husene leveres håndværker rengjort.

#### Vælg følgende med konsulenten:

- Mønster/farver på bordplader og bartopplade.
- Farver på køkken-, og badeværelseslåger samt garderobeskabe.
- Stort udvalg af greb til alt inventar.
- Stort udvalg af emhætter.
- \* Farver/størrelse på fliser (v.NøgleFærdig).

## Specifikationer af husene

Se vores Byggemateriale- og udstyrsbeskrivelse. Kan rekvireres eller læses på www.kalmar-huse.dk

# 

#### Byggesagsbehandling

- Udfærdigelse af situationsplan og myndighedstegninger.
- Ansøgning om byggetilladelse.

#### Byggesæt

 Levering af komplet byggesæt på byggeplads.

#### Montørhjælp

38 timers professionel montørassistance.
 For Rømø T-111/99 og opefter samt Blåvand T-112/104 og opefter er
der dog 76 timers professionel
montør-assistance i èn uge af to mand
fra Kalmar-huse indeholdt i prisen

#### Inventar

 Levering af inventar som vist på grundplanerne. Det gælder køkkenskabe, bordplader, garderobe- og badeværelsesskabe.

#### MedByg håndbog

- Du får en udførlig MedByg Håndbog med principskitser til din egen færdiggørelse af huset.
- Håndbogen indeholder komplette tegninger og beskrivelser til fundamentet, snedker- og tømrerarbejdet samt af elog VVS-installationer til dit hus.

# Inkl. ved **W**LukketRåhus leverance

#### Byggesagsbehandling

- Udfærdigelse af situationsplan og myndighedstegninger.
- Ansøgning om byggetilladelse

#### **Fundamenter**

 Færdigt fundament inkl. indvendig kloak i huset. Du sørger selv for pudslag og fliser på gulve samt fliser på væg. Du indkøber selv fliser.

#### Byggesæt

 Levering af komplet byggesæt på byggeplads

#### Montering

 Ydervægge, gavlvægge, vinduer og yderdøre med glas, komplet tagkonstruktion med tagsten, isolering og loftsbrædder samt terrasse monteret.
 Du skal selv montere pyntespær.

#### Inventar

 Levering af inventar som vist på grundplanerne. Det gælder køkkenskabe, bordplader, garderobe- og badeværelsesskabe.

#### MedByg Håndbog

- Håndbogen er en fyldig byggevejledning, der sikrer et godt slutresultat.
- Håndbogen indeholder komplette tegninger og beskrivelser af el- og VVSinstallationer samt snedker og tømrerarbejdet indvendigt.

# Inkl. ved **8**NøgleFærdig leverance

#### Byggesagsbehandling

- Udfærdigelse af situationsplan og myndighedstegninger.
- Ansøgning om byggetilladelse.

#### **Fundamenter**

 Færdigt fundament inkl. indvendig kloak i huset og flisegulv i badeværelse og som vist på husets grundplan.

#### Byggesæt

 Levering af komplet byggesæt på byggeplads.

#### Montering

Komplet opstilling af byggesæt.

#### Inventar

 Levering og montering af inventar som vist på grundplanerne. Det gælder køkkenskabe, bordplader, garderobe- og badeværelsesskabe.

#### **VVS**

- Komplet vand- og afløbsinstallation samt sanitet, inkl. blandingsbatterier i køkken og badeværelse.
- Køkkenvask. Toilet med sæde. Spejl over håndvask i badeværelse, håndklædeholder i badeværelse, telefonbruser i brusenichen, sæbeholdere ved bruseniche.
- Udvendig vandhane.

#### EL

 Se vores "Byggemateriale- og udstyrsbeskrivelse".

# Sådan handler vi...



#### Generelt

Senest når byggetilladelsen foreligger, modtager du MedByg håndbogen.

#### Levering

De anførte priser er betinget af, at der er fast og bæredygtig kørevej for lastbil m/ trailer frem til byggegrunden, og byggesættet aflæsses så tæt ved fundamentet som muligt. Herfra overtager du byggesættet, hvorfor du selv skal regne med at være tilstede ved aflæsningen. Det tilrådes, at du medtager ca. 80m² presenning til afdækning/beskyttelse af materialerne. Eventuel omlæsning er for din regning.

#### Aflevering

Huset afleveres af vores montør, der sammen med dig gennemgår pakkelister for at konstatere, at alle materialer er korrekt leveret.

#### **Betaling**

Alle priser er kalkuleret på basis af netto kontant betaling. Ved kontraktens underskrift betales et depositum på kr. 15.000,-. Kan byggetilladelse ikke opnås tilbagebetales kr. 12.000,-. Resten af købesummen betales ved modtagelse af byggesættet.



#### Generelt

Senest når byggetilladelsen foreligger, modtager du MedByg Håndbogen. Med hensyn til fundamentet henvises til punktet "Generelt" under "NøgleFærdig"

#### Levering

De anførte priser er betinget af, at der er fast og bæredygtig kørevej for lastbil m/ trailer og maskiner frem til byggegrunden, så brug af køreplader ikke er nødvendig. Evt. omlæsning er for din regning. Grun-

den afleveres efter udførelse af støbe- og kloakarbejdet grovplaneret. Evt. overskudsjord lægges i depot på grunden.

#### Aflevering

I forbindelse med afleveringen ser vi gerne, at du er tilstede og sammen med vore montører kan gå den udvendige færdiggørelse efter i sømmene. Det tilrådes at du selv medtager ca. 50 m² presenning til afdækning af materialer.

#### **Betaling**

Alle priser er kalkuleret på basis af netto kontant betaling. Ved kontraktens underskrift betales et depositum på kr. 15.000,-. Kan byggetilladelse ikke opnås tilbagebetales kr. 12.000,-. Når fundamentet er støbt betales en støberate 18% og restsummen/færdigraten betales den dag det lukkede råhus meldes færdigt.



#### Generelt

Et nøglefærdigt Kalmar-hus er helt færdigt til fundamentkant, og du skal til fastprisen bl.a tillægge:

- køb af grund
- grundmodningsudgifter (kloak, el- og vandtilslutninger, samt nødvendige stikledninger)

Og så må vi tage følgende forbehold:

- at grunden er jævn. Hældning på grund max. 20 cm indenfor byggefeltet
- grundvand
- at fundamentet kan udføres på normalvisdvs. med randfundament i 90 cm
- dybde, og at der kun skal afrømmes 20 cm muldlag
- kloakken udføres i henhold til de specifikke krav Kommunen stiller i

byggetilladelsen. Måtte din grund have større hældning - eller står grundvandet højt - kan der blive tale om omkostninger til ekstra sokkelhøjde, planering, bortpumpning af grundvand eller lignende.

#### Levering

De anførte priser er betinget af, at der er fast og bæredygtig kørevej for lastbil m/ trailer og maskiner frem til byggegrunden, så brug af køreplader ikke er nødvendig. Evt. omlæsning er for din regning. Grunden afleveres efter udførelse af støbe - og kloakarbejdet grovplaneret. Evt. overskudsjord lægges i depot på grunden.

#### Aflevering

I forbindelse med aflevering af huset ser vi gerne, at du er tilstede og sammen med vore montører kan gå huset efter i sømmene, samt få nøgler udleveret mv.

#### Betaling

Alle priser er kalkuleret på basis af netto kontant betaling. Ved kontraktens underskrift betales et depositum på kr. 15.000,-. Kan byggetilladelse ikke opnås tilbagebetales kr. 12.000.-. Når fundamentet er støbt, betales en støberate på 18%, når huset er rejst betales 32%, og ved aflevering af huset betales 45%. Slutraten på de sidste 5% betales 30 dage efter aflevering.

Kalmar-huses forskellige hustyper er under stadig udvikling og forbedring, hvorfor vi forbeholder os ret til mindre konstruktionsændringer. Hos Kalmar-huse betragter vi salget af et fritidshus som et samarbejde mellem dig og os. Vi ordner alle formaliteter i relation til myndigheder m.m. Dit bidrag til et gnidningsløst samarbejde kan være at forsyne Kalmar-huses tekniske afdeling med de nødvendige oplysninger. Det letter arbejdsgangen og gør det muligt hurtigere at realisere familiens fritidsdrøm.

# Byggematerialer og udstyrsliste

Ydervægge/konstruktion (U-værdi = 0,18 W/m²K) Isolering i alt = 240 mm

45 x 195 mm stolpekonstruktion (lodret pr. 60 cm) med krydsisolering i påforing.

Indvendigt monteret med 0,20 mm dampspærre og 45 x 45 mm påforing med 45 mm isolering samt 16 x 121 mm profilbrædder. Udvendig monteres vindtæt afdækning og 22 x 45 mm imprægneret afstandsliste. Beklædning i 28 x 122 mm (32 x 125mm) trykimprægneret fyrretræ i Kalmar-profil så de både kan anvendes som lodret- og vandret beklædning efter ønske.

#### Tilvalg:

28 x 122 mm (32 x 125mm) gran der er grundmalet på alle 4 sider og 2 gange topmaling på 3 flader i heldækkende farve.

# Tagkonstruktion: (U-værdi = 0,13 W/m<sup>2</sup>K) Isolering i alt = 290 mm

30° taghældning med skrå lofter monteret til kip. 45 x 295 mm spærtræ, isoleret med 2 gange 960 x 145 mm rullebatts. Indvendig monteret med 0,20 mm dampspærre, 16 x 121 mm profilbrædder 28 x 43 mm samt pyntespær. Undertag: Diffusionsåben træfiberplade, hvorpå der monteres 25x50 mm imprægneret klemliste og 38 x 73 mm T1 godkendt taglægte. IBF betontagsten dobbelt-S i valgfri farve.

Sternbrædder og vindskeder leveres i hvidmalet gran.

Udhængsbrædder hvidmalet

#### Randfundament

Sokkel 250 x 900 mm støbes til frostfri dybde. Afsluttes over terræn med en 190 x 330 x 490 mm letklinkeblok, som svummes og tjæres sort.

Sokkelafdækning støbes under betonklaplag mod radon.

#### Gulvkonstruktion(U-værdi = $0,11 \text{ W/m}^2\text{K}$ ):

Isolering i alt = 265 mm og 270 mm ved flisegulve

Enten plankegulv eller pladegulv (se gulv) monteret på 38 x 57 mm strøer på opklodsning med 45 mm isolering på 0,20 mm dampspærre. Herunder 100 mm betonklaplag og 220 mm isolering. Ved flisegulve er der yderligere 50 mm isolering.

#### Gulv

Stue og værelser leveres som standard med 21 x 137 mm fyr plankegulv, samt køkken med pladegulv og laminatfliser. Klinkegulv i henhold til brochure og kantflise på vægge.

#### Terrasse

Terrassefundament/striber støbes til ca. 50 cm dybde, hvorpå der er monteret 45 x 120 mm trykimprægneret tømmer. Hvorpå der er lagt 28 x 120 mm trykimprægnerede høvlede terrassebrædder. Terrassen afsluttes med hjørner der er smig skåret og 1  $\frac{1}{2}$  bræt lodret som kant.

#### Skillevæge

38 x 57 mm lægtekonstruktion med 45 mm mineraluld og beklædt med enten 16 mm profilbrædder, Kalmarbrædder eller 12,5 mm fibergips.

Ved bryggers udføres væggene med 15 mm fibergips (30 cm på fra gulv) bag profilbrædderne.

Ved badeværelse opbygges væggene med lægtekonstruktion 45 x

70 mm vandret pr. 300 mm beklædt med 15 mm fibergipsplader, påsat 16 mm profilbrædder og fliser i bruseniche. Vådrumsbehandling er udført i henhold til gældende lovgivning.

#### Vinduer og døre i træ

Alle vinduer og døre er DVC-godkendte og leveres med lavenergiglas (U-værdi = 1.1) og kernetræsandel min. 90 % på alle udvendige flader.

Fyrretræet bliver ved ankomst til fabrikken samt efter høvling scannet og filmet. Derved synliggøres de store knaster, revner og harpikslommer, som så bliver skåret fra. Det betyder man undgår de store brune skjolder fra knaster og harpiksudtræk.

Vinduer og døre leveres hvidmalet behandlet efter den specielle 2 ØKO metode, der udelukker miljøskadelig vacuumimprægnering. Til gengæld iblandes malingen fungicider, der beskytter mod råd og svamp.

Alle oplukkelige vinduer er topstyret og med redningsåbninger hvor dette er påkrævet.

Yderdøre leveres med 3-punktslukning med cylinderlås og stålgreb.

#### Indvendige døre og fodlister

Hvidmalede døre i 8 M. Dørkarme, gerigter og fodlister leveres i farven hvid. De afsluttes med synlige sømhuller.

#### Inventar

Alle køkken-, garderobe- og badeværelseselementer leveres fra Designa som vist på tegning i brochuren.

Alt korpus (undtaget skydeskabe) leveres med rengøringsvenlige runde kanter - uden den traditionelle sorte limfuge - som er helt lukket og ikke modtagelig overfor fugtpåvirkning.

Alle låger og skuffer leveres med softluk.

Stor valgfrihed af låger, bordplader og greb i henhold til Kalmargårdens standardsortiment.

Bordplader i køkken og bryggers leveres i 30 mm højtrykslaminat retkantet profil. Bordplade i badeværelse, formstøbt knust marmor i farven hvid.

Skydeskabe i værelser leveres med bøjlestang og hylder i bredden 40 cm og låge i enten hvid eller sort farve.

#### Hvidevarer

Alle huse leveres som standard med køleskab med frostboks, indbygningsovn, samt glaskeramisk kogesektion med fingertouch og facetslebet kant på 2 sider fra Electrolux.

Emhætten leveres i rustfritstål i mange forskellige varianter i henhold til Kalmargårdens standardsortiment. Alle øvrige hvidevarer leveres som standard i farven hvid.

#### Sauna

Ubehandlede 16 x 121 mm. profilbrædder på vægge og 21 x 137 mm plankegulv. Saunabænke som vist i brochuren. Saunadør i røgfarvet glas.

#### Standard farve, udvendig

Tagsten, rygninger og taghætter i farven sort.

Udvendig beklædning og terrassebrædder leveres i trykimprægneret fyrretræ.

Vindskeder, sternbrædder, udhængsbrædder, dæklister, limtræsstolper, spær, kipremme, delebrædder og hjørnelister leveres hvidmalet.

Vinduer og døre leveres hvidmalet fra fabrik.

#### Standard farve, indvendig

Døre, gerigter, fodlister leveres i hvid.

Gulvbrædder, profilbrædder, Kalmarbrædder, dæklister ved vinduer, lofter og pyntespær i ubehandlet træ. Fibergibsplader levers ubehandlet for egen maler behandling.

Inventar: Bordplader, skabe, korpus, stænkplader, skydeskabe, diverse lister leveres i hvid.

#### Kloak

Alle nødvendige installationer til indvendig kloak. 110 mm PVC-rør afsluttes 1 meter uden for fundament.

#### El-installation

Udføres i henhold til gældende lovgivning - antal af stikkontakter, lampeudtag, varmeinstallationer, hvidevarer, saunaovn m.v. henviser vi til gældende prisliste.

Indvendige lampeudtag udføres med runde dæksler, og udvendige lampeudtag afsluttes med ledning med muffer, for egen montering af lamper.

#### **VVS-installation**

Komplet vand- og afløbsinstallation samt sanitet inkl. blandingsbatteri i køkken, badeværelse/r. Køkkenvask i stål. Vask i badeværelser leveres i knust marmor. Toilet med sæde. Spejl over vaske i badeværelser samt håndklædeholder, telefonbruser og sæbeholder i bruseniche. Bruseafskærmninger leveres som vist i brochuren i klar glas. Udvendig vandhane. 2 personers spabad med 6 kW varmeveksler i spahuse. Installationer afhænger af hustyper.

#### Udvikling og forbedring

Kalmargårdens forskellige hustyper er stadig under forbedring, hvorfor vi forbeholder os ret til mindre ændringer.

#### Garanti

2 års 100 % garanti på alle Kalmargårdens leverancer. I tilfælde af fejl og mangler rettes skriftlig henvendelse til montageafdelingen, som omgående lader det fornødne foretage.

## Oversigt el-installation v/NøgleFærdige Kalmar fritidshuse

Kun ved nøglefærdig leverance. Stikkontakter, kraftstik, lampeudtag og varmeinstallationer udføres i henhold til gældende regler.

Hustype	Blåvand L-huse Blåvand V-huse											Blåvand T	-huse				
	54/43	60/52	66/58	85/74	66/58	72/64	73/65	79/71	85/77	92/80	93/84	98/90	97/89	104/96	112/104	121/113	127/119
El-komplet grundinstallation	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Supplerende installationer																	
- forberedt for digital antenne	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<ul> <li>komfort gulvvarme i badeværelse</li> </ul>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Installation forberedt for:																	
- opvaskemaskine	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- vaskemaskine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
- tørretumbler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
- spa	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1	1	1	1	1
El-apparater og lamper																	
- 400 W radiatorer	2	3	3	3	2	2	2	3	4	2	3	4	2	3	3	3	5
- 800 W radiatorer	2	2	1	1	1	2	2	1	2	3	1	2	4	4	5	5	3
- 1000 W radiatorer	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3
- vandvarmer, liter	30	30	55	55	55	55	55	55	55	55	60	55	160	160	110	160	160
- udvendige lampeudtag	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2
- lampeudtag & stik i r-rum			-	1		-	-	1	-		-	1			-	-	-
<ul> <li>kogeplade og indbygningsovn</li> </ul>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- køleskab m/frostboks, liter 217/50	270	128	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
- emhætte	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
- saunaovn og -lampe		-	-	-				-		1	-		1	1		1	1
- ventilator for mekanisk udsugning	-					-		-	-		-		1	1		1	1
- 2 personers spa						-	-	-				-	1	1	-	1	1

Hustype		Juel	lsminde-h	use		Re	omø L-hus	nø L-huse Rømø V-huse Rømø T-huse							Aktivitetshuse					
	L-63	L-64	L-72	L-82	L-94/91	73/61	80/68	87/75	86/74	105/93	98/86	105/93	111/99	123/111	129/117	142/127	148/136A	148/136	148/140	
El-komplet grundinstallation	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Supplerende installationer																				
<ul> <li>forberedt for digital antenne</li> </ul>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<ul> <li>komfort gulvvarme i badeværelse</li> </ul>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	
Installation forberedt for:																				
- opvaskemaskine	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
- vaskemaskine	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
- tørretumbler	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
- spa	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	
El-apparater og lamper																				
- 400 W radiatorer	3	2	3	2	3	2	2	1	3	4	3	3	4	3	3	5	3	5	3	
- 800 W radiatorer	1	2	1	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	4	4	6	5	4	5	
- 1000 W radiatorer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	4	4	4	
- vandvarmer, liter	60	60	60	60	160	55	55	55	55	55	55	160	160	160	160	160	160	160	160	
- udvendige lampeudtag	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
- lampeudtag & stik i r-rum	-	-				-	1	1	-	1	-		-		1	1			1	
- kogeplade og ovn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
- køleskab m/frostboks, liter 217/50	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	
- emhætte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
- saunaovn og -lampe	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	
- ventilator for mekanisk udsugning	1	1	1	1	1	-		-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	
- 2 personers spa	-	-	-	-	1		-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	







